



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αρ.Μελέτης: **32 /2019**

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00
(πλεον ΦΠΑ 24%)**

Κ.Α.: 10.7331.0001

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την πλήρη αντικατάσταση των σωληνώσεων του κλιματισμού στο δημαρχείο λόγω διάβρωσης με σωληνώσεις πολυπροπυλενίου.

θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες.

- 1.Τμηματική αποξήλωση των παλαιών σωληνώσεων.
- 2.Τμηματική τοποθέτηση των καινούριων σωληνώσεων με την ίδια σειρά συνδεσμολογίας όπως της υπάρχουσας.
- 3.Υδραυλική σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών μηχανημάτων.
- 4.Αποξήλωση και επανατοποθέτηση 72 Fancoil δαπέδων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση κεντρικών καναλάτων Fancoil νερού .
- 5.Μόνωση των σωληνώσεων.

Σύνταξη

Παπαδούδης Γεωργιος
Ηλεκτρολογος Μηχανικός Τ.Ε.

Γλυφάδα, 22/6/ 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρωτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κ. Κάννα
Αρχ/κτων Μηχανικός